

생태투수블록(전면잔디주차블록-그린블록파크) 설치공사

[자료제공 : ㈜한설그린]

비	목	규	격	단위	수	량	재		료		비		노		무		비		경		비		합		계		
							단	가	금	액	단	가	금	액	단	가	금	액	단	가	금	액	단	가	금	액	단
그린블록파크(500*500*T72)																											
	구조물터파기(토사)	육상 0-1M	M3	0.45			264		118			3,712		1,670			381		171			4,357			1,959		
	원지반다짐	THK150	M2	1			134		134			692		692			143		143			969			969		
	기층조성	THK300	M2	1			7,144		7,144			2,914		2,914			298		298			10,356			10,356		
	배암거설치	Φ150	M	1			6,167		6,167			5,388		5,388			15		15			11,570			11,570		
	식생층조성	THK150	M2	1			7,239		7,239			10,229		10,229			121		121			17,589			17,589		
	그린블록파크 깔기		M2	1			49,920		49,920			14,363		14,363								64,283			64,283		
	잔디시공	잔디보호살목내	M2	1			22,198		22,198			18,688		18,688			125		125			41,011			41,011		
	점적관수 설치		M2	1			6,250		6,250			14,078		14,078								20,328			20,328		
[합 계]			M2						99,170					68,022					873						168,065		

[해설] 1. 본 품의 자체운반비 및 일반경비는 별도로 계상한다. 2. 본 품은 300M2 이상 시공을 기준함. 3. 점적관수를 제외한 관수 인입자재 및 공사 별도.

생태투수블록(저류형디딤돌 잔디블록-그린블록스텝) 설치공사

[자료제공 : ㈜한설그린]

비	목	규	격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	
						단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
그린블록스텝(500*500*T72)													
구조물터파기(토사)	육상 0-1M	M3	0.45			264	118	3,712	1,670	381	171	4,357	1,959
원지반다짐	THK150	M2	1			134	134	692	692	143	143	969	969
기층조성	THK300	M2	1			7,144	7,144	2,914	2,914	298	298	10,356	10,356
배암기설치	Φ150	M	1			6,167	6,167	5,388	5,388	15	15	11,570	11,570
식생층조성	THK150	M2	1			7,239	7,239	10,229	10,229	121	121	17,589	17,589
그린블록스텝 깔기	500*500*72	M2	1			88,400	88,400	18,468	18,468			106,868	106,868
잔디시공	잔디보호살목내	M2	1			22,198	22,198	18,688	18,688	125	125	41,011	41,011
점적관수 설치		M2	1			6,250	6,250	14,078	14,078			20,328	20,328
[합 계]							137,650		72,127		873		210,650

[해설] 1. 본 품의 자체운반비 및 일반경비는 별도로 계상한다. 2. 본 품은 300M2 이상 시공을 기준함. 3. 점적관수를 제외한 관수 인입자재 및 공사 별도.

생태투수블록(조립식 사고석 투수블록-그린블록모자이크) 설치공사

[자료제공 : ㈜한설그린]

비	목	규	격	단위	수	량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	
							단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
그린블록모자이크(500*500*T72)														
구조물터파기(토사)	육상 0-1M	M3	0.45				264	118	3,712	1,670	381	171	4,357	1,959
원지반다짐	THK150	M2	1				134	134	692	692	143	143	969	969
기층조성	THK300	M2	1				7,144	7,144	2,914	2,914	298	298	10,356	10,356
배암거설치	Φ150	M	1				6,167	6,167	5,388	5,388	15	15	11,570	11,570
식생층조성	THK150	M2	1				7,239	7,239	10,229	10,229	121	121	17,589	17,589
그린블록모자이크 깔기	500*500*72	M2	1				135,200	135,200	18,468	18,468			153,668	153,668
[합 계]		M2						156,002		39,361		748		196,111

[해설] 1. 본 품의 자체운반비 및 일반경비는 별도로 계상한다. 2. 본 품은 300M2 이상 시공을 기준함.

생태투수블록(보완형 전면잔디주차블록-그린블록파크+그린펄트50) 설치공사

[자료제공 : ㈜한설그린]

비	목	규	격	단위	수	량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	
							단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액
그린블록파크+ 그린펄트50(500*500*72)														
구조물터파기(토사)	육상 0-1M	M3	0.45				264	118	3,712	1,670	381	171	4,357	1,959
원지반다짐	THK150	M2	1				134	134	692	692	143	143	969	969
기층조성	THK300	M2	1				7,144	7,144	2,914	2,914	298	298	10,356	10,356
배암거설치	Φ150	M	1				6,167	6,167	5,388	5,388	15	15	11,570	11,570
식생층조성	THK150	M2	1				7,239	7,239	10,229	10,229	121	121	17,589	17,589
그린블록파크 깔기		M2	1				49,920	49,920	14,363	14,363			64,283	64,283
잔디시공	잔디보호블록내	M2	1				22,198	22,198	18,688	18,688	125	125	41,011	41,011
점적관수 설치		M2	1				6,250	6,250	14,078	14,078			20,328	20,328
그린펄트50 설치	500*500*T17	M2	1				32,600	32,600	10,871	10,871			43,471	43,471
[합 계]		M2						131,770		78,893		873		211,536

[해설] 1. 본 품의 자체운반비 및 일반경비는 별도로 계상한다. 2. 본 품은 300M2 이상 시공을 기준함. 3. 점적관수를 제외한 관수 인입자재 및 공사 별도.

조 경 설 계 및 시 공 전 문 건 설 면 허 업 체

<http://www.hgreen.com>



(주)한설그린



TEL:(02)3411-0898(代)

FAX:(02)3411-0845

그린블록파크 그린스톤 그린스톤플로 엘브엠티지 드림엠티지
그린블록스텝 그린블록모자이크 우드블록 그린펄트50 테크블록